

附表二

原材料进厂的验收、取样及检验明细表

序号	类别	物料	控制项目	控制指标	合格率	取样方式	取样地点	检验频次
1	进厂原材料	细骨料	细度模数	自定	自定	瞬时	细骨料仓	1次/批
			含水率	自定	自定			
			含泥量	≤5.0%	≤90%			
			泥块含量	≤2.0%	≤90%			
			表观密度	≥2500kg/m ³	100%			
			堆积密度	≥1350kg/m ³	100%			
			氯离子*	≤0.06%	100%			
			放射性	IRa≤1.0,Ir≤1.0	100%			1次/年
		水泥	细度	达到相关标准要求	100%	综合	水泥车	1次/批
			凝结时间					
			安定性					
			强度					
			放射性	IRa≤1.0,Ir≤1.0	100%	1次/年		
		粉煤灰	含水量	≤1.0%	100%	综合	粉煤灰车	1次/批
			细度	≤45.0%	100%			
			烧失量	≤15.0%	100%			
			SO ₃	≤3.0%	100%			
			需水量比	≤115%	100%			
			放射性	IRa≤1.0,Ir≤1.0	100%			1次/年
		建筑石膏	全套物检	符合GBT 9776《建筑石膏》标准	100%	综合	卸货车辆	60吨
		添加剂	自定	自定	自定	综合	进库	1次/批

2	烘干/ 破碎	细骨料	含水率	$\leq 0.5\%$	$\leq 90\%$	瞬时 或连 续	烘干 机或 破碎 机出 口	1次/ 每小 时
3	筛分	细骨料	筛分合格率	自定	自定	瞬时 或连 续	筛出 口	1次/ 每小 时
4	搅拌	砂浆	稠度	达到相关 标准要求	$\leq 95\%$	瞬时	混合 机中	1次/ 每次 搅拌
			保水率					
			凝结时间					

*氯离子可以委托第三方进行检验